

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Docieplenie elewacji wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wł. Sikorskiego 27 w Wyszkowie					
1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		(4,19 + 2,40 + 4,10 + 1,86 + 3,40 + 2,40 + 8,00 + 2,40 + 8,00 + 2,40 + 3,90) * 13,50	m2	581,18	
				RAZEM	581,18
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		43,05	m	43,05	
				RAZEM	43,05
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40,50	m	40,50	
				RAZEM	40,50
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		19,20	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		2	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR-W 4-03 0704-09	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
7	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekko-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2		
		(4,19 + 2,40 + 4,10 + 1,86 + 3,40 + 2,40 + 8,00 + 2,40 + 8,00 + 2,40 + 3,90) * 12,70	m2	546,74	
		-(1,50 * 1,50 * 4 * 4 + 1,50 * 1,20 * 4 * 4 + 1,20 * 0,86 * 4 * 4)	m2	-81,31	
				RAZEM	465,43
8	KNR 0-17 2610-07	Ocieplenie ościeży o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2		
		[(1,50 + 1,50 * 2) * 4 * 4 + (1,20 + 1,50 * 2) * 4 * 4 + (1,20 + 0,86 * 2) * 4 * 4] * 0,20	m2	37,18	
				RAZEM	37,18
9	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		[(1,50 + 1,50 * 2) * 4 * 4 + (1,20 + 1,50 * 2) * 4 * 4 + (1,20 + 0,86 * 2) * 4 * 4]	m	185,92	
				RAZEM	185,92
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej parapety	m2		
		(1,80 * 16 + 1,50 * 16 + 1,50 * 16) * 0,25	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m2		
		(4,19 + 2,40 + 4,10 + 1,86 + 3,40 + 2,40 + 8,00 + 2,40 + 8,00 + 2,40 + 3,90) * 0,30 * 2	m2	25,83	
				RAZEM	25,83
12	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		(4,19 + 2,40 + 4,10 + 1,86 + 3,40 + 2,40 + 8,00 + 2,40 + 8,00 + 2,40 + 3,90)	m	43,05	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43,05
13	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		13,50 * 3	m	40,50	
				RAZEM	40,50
14	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-02/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m2		
		4,30 * 3,50 * 4	m2	60,20	
				RAZEM	60,20
15	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - koryta	m2		
		0,60 * 3,50 * 4	m2	8,40	
				RAZEM	8,40
16	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		2 * 4	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
17	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach cokołu	m2		
		1,02 * 8,00	m2	8,16	
				RAZEM	8,16
18	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie płytek okładzinowych ściennych cokołów, wiatrołapów i klombów	m2		
		43,50 * 1,20	m2	52,20	
		(2,00 * 2,50 + 1,80 * 2,50) * 4	m2	38,00	
		(2,40 + 1,30) * 2 * 0,70 * 3	m2	15,54	
				RAZEM	105,74
19	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych na cokole układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.18 * 30%	m2	31,72	
				RAZEM	31,72
20	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2,60 * 2,50 * 4	m2	26,00	
		3,50 * 2,50 * 4	m2	35,00	
				RAZEM	61,00
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		61	m2	61,00	
				RAZEM	61,00
22	KNR-W 2-02 1510-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych	m2		
		61	m2	61,00	
				RAZEM	61,00
23	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		31	szt.	31,00	
				RAZEM	31,00